


" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Садовая, расположенной на территории МО «посёлок Прямыцыно» Октябрьского района Курской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Ремонт автодороги местного значения по ул.Садовая, расположенной на территории МО «посёлок Прямыцыно» Октябрьского района Курской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 682,540 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,661 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 49,56 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2020 (с Изм.1-5) с пересчетом в текущий уровень цен на 2кв.2021г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРп68-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (251,68 руб.): 104% от ФОТ (242 руб.) СП (145,2 руб.): 60% от ФОТ (242 руб.)</i>	100 м2	0,27 <i>27 / 100</i>	1799,9	831,83	968,07	64,48	485,97	224,59	261,38	17,41	100,1	27,03	5,95	1,61

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	0,0189	1690				31,94							
3	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	3,213	491,01				1577,62							
4	ФССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,43	3,28		3,28		7,97		7,97					
5	ФССЦпр-03-21-01-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,43	13,78		13,78		33,49		33,49					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕР27-03-004-01 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (средней толщиной 2,5 см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (297,93 руб.): 142% от ФОТ (209,81 руб.) СП (169,42 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (209,81 руб.)	100 т	0,422 42,2 / 100	5872,99	212,48	5536,9	284,69	2478,4	89,67	2336,6	120,14	21,77	9,19	21,5	9,07
7	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	42,62	491,01				20926,85							
8	ФЕР27-06-031-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (255,97 руб.): 142% от ФОТ (180,26 руб.) СП (145,56 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (180,26 руб.)	1000 м2	0,7041 704,1 / 1000	5721,76	154,49	4510,8	101,52	4028,69	108,78	3176,1	71,48	16,63	11,71	7,86	5,53

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕР27-06-032-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (всего добавляется 2 см) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (40,75 руб.): 142% от ФОТ (28,7 руб.) СП (23,18 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (28,7 руб.)	1000 м2	0,7041 704,1 / 1000	1047,88	19,28	1028,6	21,48	737,81	13,58	724,23	15,12	2,32	1,63	1,64	1,15
10	ФССЦ-04.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	102,24 704,1*0,06*2,42	491,01				50200,86							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									80509,6	436,62	6539,7	224,15		49,56		17,36
Накладные расходы									846,33							
Сметная прибыль									483,36							
Итого по разделу 1									81839,29					49,56		17,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									80509,6	436,62	6539,7	224,15		49,56		17,36
Накладные расходы									846,33							
Сметная прибыль									483,36							
Итого по разделу 1									682539,68					49,56		17,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									80509,6	436,62	6539,7	224,15		49,56		17,36
Накладные расходы									846,33							
В том числе, справочно:																
104% ФОТ (от 242) (Поз. 1)									251,68							
142% ФОТ (от 418,77) (Поз. 6, 8-9)									594,65							
Сметная прибыль									483,36							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 242) (Поз. 1)									145,2							
95%*0,85 ФОТ (от 418,77) (Поз. 6, 8-9)									338,16							
Итого по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									882,85					27,03		1,61
Материалы для строительных работ									72737,27							
Перевозка грузов автотранспортом									41,46							

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Автомобильные дороги									8177,71					22,53		15,75
Итого									81839,29					49,56		17,36
В том числе:																
Материалы									73533,26							
Машины и механизмы									6539,72							
ФОТ									660,77							
Накладные расходы									846,33							
Сметная прибыль									483,36							
ВСЕГО по смете									81839,29					49,56		17,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									80509,6	436,62	6539,7	224,15		49,56		17,36
Накладные расходы									846,33							
В том числе, справочно:																
104% ФОТ (от 242) (Поз. 1)									251,68							
142% ФОТ (от 418,77) (Поз. 6, 8-9)									594,65							
Сметная прибыль									483,36							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 242) (Поз. 1)									145,2							
95%*0,85 ФОТ (от 418,77) (Поз. 6, 8-9)									338,16							
Итоги по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									882,85					27,03		1,61
Материалы для строительных работ									72737,27							
Перевозка грузов автотранспортом									41,46							
Автомобильные дороги									8177,71					22,53		15,75
Итого									81839,29					49,56		17,36
Всего с учетом "Курская область СМР=8,34"									682539,68					49,56		17,36
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									73533,26							
Машины и механизмы									6539,72							
ФОТ									660,77							
Накладные расходы									846,33							
Сметная прибыль									483,36							
ВСЕГО по смете									682539,68					49,56		17,36

Главный инженер проекта: _____ Д.А.Сукнев
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ О.А.Сапунова
(должность, подпись, расшифровка)