

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул.Советская, расположенной на территории МО «посёлок Прямицыно» Октябрьского района Курской области

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Ремонт автодорог местного значения по ул.Советская, расположенной на территории МО «посёлок Прямицыно» Октябрьского района Курской области

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 916,568 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,970 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 78,25 чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2020 (с Изм.1-5) с пересчетом в текущий уровень цен на 2кв.2021г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРр68-15-1 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (456,77 руб.): 104% от ФОТ (439,2 руб.) СП (263,52 руб.): 60% от ФОТ (439,2 руб.)	100 м2	0,49 49 / 100	1799,9	831,83	968,07	64,48	881,95	407,6	474,35	31,6	100,1	49,05	5,95	2,92

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	0,0343	1690				57,97							
3	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0049</b> Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	5,831	491,01				2863,08							
4	<b>ФССЦпр-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,41	3,28		3,28		14,46		14,46					
5	<b>ФССЦпр-03-21-01-016</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,41	13,78		13,78		60,77		60,77					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ФЕР27-03-004-01</b> Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (средней толщиной 2,5 см) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (333,22 руб.): 142% от ФОТ (234,66 руб.) СП (189,49 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (234,66 руб.)	100 т	0,472 47,2 / 100	5872,99	212,48	5536,9	284,69	2772,05	100,29	2613,4	134,37	21,77	10,28	21,5	10,15
7	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0049</b> Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	47,67	491,01				23406,45							
8	<b>ФЕР27-06-031-01</b> Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</b> 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (362,95 руб.): 142% от ФОТ (255,6 руб.) СП (206,4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (255,6 руб.)	1000 м2	0,9984 998,4 / 1000	5721,76	154,49	4510,8	101,52	5712,61	154,24	4503,6	101,36	16,63	16,6	7,86	7,85

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ФЕР27-06-032-01</b> Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (всего добавляется 2 см) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34 НР (57,79 руб.): 142% от ФОТ (40,7 руб.) СП (32,87 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (40,7 руб.)	1000 м2	0,9984 998,4 / 1000	1047,88	19,28	1028,6	21,48	1046,2	19,25	1027	21,45	2,32	2,32	1,64	1,64
10	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0049</b> Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 21.05.2021 г. №20800-ИФ/09 Курская область СМР=8,34	т	144,97 998,4*0,06*2,42	491,01				71181,72							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									107997,26	681,38	8693,6	288,78		78,25		22,56
Накладные расходы									1210,73							
Сметная прибыль									692,27							
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>109900,26</b>					<b>78,25</b>		<b>22,56</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									107997,26	681,38	8693,6	288,78		78,25		22,56
Накладные расходы									1210,73							
Сметная прибыль									692,27							
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>916568,17</b>					<b>78,25</b>		<b>22,56</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									107997,26	681,38	8693,6	288,78		78,25		22,56
Накладные расходы									1210,73							
В том числе, справочно:																
104% ФОТ (от 439,2) (Поз. 1)									456,77							
142% ФОТ (от 530,96) (Поз. 6, 8-9)									753,96							
Сметная прибыль									692,27							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 439,2) (Поз. 1)									263,52							
95%*0,85 ФОТ (от 530,96) (Поз. 6, 8-9)									428,75							
<b>Итого по смете:</b>																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1602,24					49,05		2,92
Материалы для строительных работ									97509,22							
Перевозка грузов автотранспортом									75,23							

## ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Автомобильные дороги									10713,57					29,2		19,64
Итого									109900,26					78,25		22,56
В том числе:																
Материалы									98622,32							
Машины и механизмы									8693,56							
ФОТ									970,16							
Накладные расходы									1210,73							
Сметная прибыль									692,27							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>109900,26</b>					<b>78,25</b>		<b>22,56</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									107997,26	681,38	8693,6	288,78		78,25		22,56
Накладные расходы									1210,73							
В том числе, справочно:																
104% ФОТ (от 439,2) (Поз. 1)									456,77							
142% ФОТ (от 530,96) (Поз. 6, 8-9)									753,96							
Сметная прибыль									692,27							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 439,2) (Поз. 1)									263,52							
95%*0,85 ФОТ (от 530,96) (Поз. 6, 8-9)									428,75							
<b>Итого по смете:</b>																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									1602,24					49,05		2,92
Материалы для строительных работ									97509,22							
Перевозка грузов автотранспортом									75,23							
Автомобильные дороги									10713,57					29,2		19,64
Итого									109900,26					78,25		22,56
Всего с учетом "Курская область СМР=8,34"									916568,17					78,25		22,56
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									98622,32							
Машины и механизмы									8693,56							
ФОТ									970,16							
Накладные расходы									1210,73							
Сметная прибыль									692,27							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>916568,17</b>					<b>78,25</b>		<b>22,56</b>

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Д.А.Сукнев  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: \_\_\_\_\_ О.А.Сапунова  
(должность, подпись, расшифровка)